

Viðauki

1. Áætlaður stofnkostnaður girðinga.

Gerð girðingar	Efni kr./km	Vinna kr./km	Alls kr./km
1. Net, gaddavír, járnstaurar með 4 m millibili	737.168	534.856	1.272.024
2. Net, gaddavír, tréstaurar með 4 m millibili	389.821	534.856	924.677
3. Rafgirðing með plaststaurum	276.961	233.156	510.007
4. Rafgirðing með tréstaurum	223.350	263.144	486.494

Framangreindar tölur eru að meðtöldum 24% virðisaukaskatti.

Miðað er við að aðstæður á girðingarstað séu fremur góðar. Ekki er talinn með kostnaður við að jafna girðingarstæði, flutning á efni að girðingarstæði og vinnu við undirbúning. Er því heimilt að hækka framangreindar tölur um allt að 15% til þess að mæta kostnaði við þá liði.

2. Áætlaður viðhaldskostnaður girðinga.

Kostnaðarhlutdeild veghaldara við viðhald girðinga eftir gerðum og aðstæðum reiknað í kr./km.

Gerð girðingar/aðstæður	venjulegar	fremur erfiðar	erfiðar	mjög erfiðar
	2%	2,5%	3%	3,5%
1. Net, gaddavír, járnstaurar	25.440	31.801	38.161	44.521
2. Net, gaddavír, tréstaurar	18.494	23.117	27.740	32.364
3. Rafgirðing, plaststaurar	10.202	12.753	15.304	17.854
4. Rafgirðing, tréstaurar	9.730	12.162	14.595	17.027